

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

গোপনীয়

স্মারক নং : ১০০৫

তারিখ : ৫/০৪/২০১৮

বরাবর
✓ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ,
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।

বিষয় : Estimate for widening with straightening of 4 Nos. curve, surfacing and construction of 3 Nos. culvert, earth work, protective work, Construction of Saucer Drain at Ch. 00+000 M to Ch. 10+590 M of Sultanpur-Chinair-Akhaura Road (Z-1216) under Road Division, Brahmanbaria during the year 2017-2018.
ব্যয় খাত : উন্নয়ন।

সূত্র : তার দপ্তর স্মারক নং-৩১০ তারিখ ০৫-০৪-২০১৮ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত কাজের প্রাক্কলনটি টাকা ৩৭,৭৫,৪৬,৭৫৬/৭৮ (টাকা সাঁইত্রিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার সাতশত ছাপ্পান্ন এবং পয়সা আটাত্তর) মাত্র অনুমোদন করা হইল। আর্থিক বিধি-বিধান আর্থিক বিধি-বিধান PPR-2008 এবং PPA-2006 ও প্রচলিত নির্দেশ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথ অনুসরণের শর্তে উক্ত অনুমোদিত প্রাক্কলনখানা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

- ০১। অনুমোদিত DPP এর দফা, পরিমান, মূল্য এবং PPA ও PPR অনুসরণে দরপত্র আহবানের জন্য অনুরোধ করা হল।
- ০২। গত অর্থবছরের কর্মসূচীর সহিত উক্ত কাজ যাহাতে পুনরাবৃত্তি বা Overlapping না হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। DLP (Defect Laibility Period) অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত ঐ অংশে ঠিকাদারের মাধ্যমে মেরামত না করিয়া নতুনভাবে কর্মসূচী গ্রহণ প্রস্তাব পূর্বক কাজ করণের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে বহন করিতে হইবে।
- ০৩। কাজটি বর্তমান আর্থিক সালের অনুমোদিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। অনুমোদিত কর্মসূচীর বহির্ভূত কোন কাজ কোনভাবেই করানো যাইবে না। এছাড়াও বরাদ্দ ব্যতীত কার্যাদেশ প্রদান করা যাইবে না।
- ০৪। অনুমোদিত BoQ এর অংশভিত্তিক মোট কাজের পরিমান অতিক্রম করা যাইবে না এবং অনুমোদিত দফা বহির্ভূত কোন কাজ করা যাইবে না এবং অনুমোদিত প্রকল্প হুকে বর্ণিত অংশভিত্তিক ব্যয় অতিক্রম করা যাইবে না।
- ০৫। আইটেম কোড নং-১/২/৭ অনুযায়ী বর্ণিত কাজটি আরম্ভ করার পূর্বে সড়কের অবস্থানের বাস্তব অবস্থা ও কাজ করার সময় ও সমাপ্তির পর বাস্তব কাজের Progress Photograph অত্র দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।
- ০৬। Standard Tender Documents, Section-07 (Technical Specifications) অনুসরণে যথাযথভাবে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ০৭। দরপত্রের প্রতিটি আইটেমের কাজের পরিমান অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং প্রচলিত সিডিউল অব রেইট মোতাবেক হইতে হইবে। কোন আইটেমে কাজের পরিমান বৃদ্ধি করা যাইবে না।
- ০৮। যেসকল অনুমোদিত প্রাক্কলনে আইটেম নং-০১/০৩/০১ প্রদান করা হয় নাই ঐ সকল কাজের জন্য বিধি অনুযায়ী অত্র দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের / সড়ক গবেষণাগারের মাধ্যমে যাবতীয় পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। দরপত্রে এই শর্ত উল্লেখ থাকিতে হইবে।
- ০৯। প্রাক্কলনের প্রতিটি আইটেমের বিপরীতে যে পরিমান কাজ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা, কোনভাবেই বৃদ্ধি বা এস, টি / এন, টি আইটেম করা যাইবে না। তবে কাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনে কাজের পরিমান বৃদ্ধি বা এস, টি / এন, টি আইটেম অপরিহার্য হইলে PPR-2008 এবং PPA-2006 অনুসরণে যথাযথ মতামত সম্বলিত সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এমন কোন কাজ করানো হইলে তাহা কর্তৃত্ববিহীন বলিয়া গণ্য হইবে।
- ১০। মাটির কাজ আরম্ভ করার পূর্বে জরীপের মাধ্যমে প্রি-সেকশন গ্রহণ ও পরিমাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যাহা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যথাক্রমে ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) ও ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সরজমিনে অবশ্যই চেক করিতে হইবে এবং চেকের ফলাফল পরিমাপ বহিতে প্রত্যয়ন করিতে হইবে। উল্লেখিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মাটির কাজ আরম্ভ করার লিখিত অনুমতি প্রদান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং অত্র দপ্তরকে অবশ্যই অবহিত করিতে হইবে।

সরকারী নীতিমালা, বিধি-বিধান, PPR-2008 এবং PPA-2006 এ বর্ণিত নির্দেশ লংঘিত হইলে উদ্ধৃত যে কোন পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিতে হইবে।

সংযুক্তি :- অনুমোদিত প্রাক্কলন-১ খানা, ২ প্রস্তু।

(এ.কে.এম. মনির হোসেন পাঠান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ (চঃ দাঃ)
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

তারিখ :

স্মারক নং :

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর নিকট প্রেরণ

Signed
AAM

(এ.কে.এম. মনির হোসেন)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

Engineer's Estimate Summary Sheet

Name of Work:

Estimate for Widening with Straightening of 4Nos Curve, Surfacing and Construction of 3 Nos Culvert, Earth Work, Protective work, Drain at Ch. 00+000 m to Ch. 10+590 m of Sultanpur-Chinair-Akhaura Road (Z-1216) under Road Division, Brahmanbaria during the)

Charges to : ADP (Development of Sultanpur-Chinair-Akhaura Road (Z-1216))
Working Length : 10.590 Km

Signed
AASAN
কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
নিম্নের প্রোগ্রামার
সকল পরিবর্তন ও মহাসড়ক বিভাগ
সকল পরিবর্তন ও সেতু মহাবিদ্যালয়
বাহাদুরাবাদী বাংলাদেশ সরকার

Division : 1 (General & Site Facilities)

Sl. No.	Item Code	Item Description	Quantity			Unit	Rate (Tk.)	Amount (Tk.)
			Road	Culvert	Total Quantity			
1	1/1/01	Maintenance and Protection of Traffic			1	Lump Sum	80257.00	802
2	1/2/04	Provision, Maintenance and Removal of Sign Boards			1	Lump Sum	8849.00	88
3	1/2/05	Provision and Maintenance of Survey Equipment			18	month	897.00	161
4	1/2/07	Progress Photographs			18	Month	1000.00	180
5	1/3/01	Provide and Remove Site Laboratory & Equipment			1	Lump Sum	331843.00	3318
6	1/3/02	Maintain Site Laboratory			18	Month	7699.00	1385
7	1/3/03	Special or Additional Tests			1	Pro. Sum	40000.00	400
(A) Sub Total of Division-1 (General & Site Facilities) =								6336

Division : 2 (Earth Work)

8	2/1/01	Clearing and Grubbing	30,195.00		30,195.00	sq. metre	45.00	13587
9	2/2/02	Roadway Excavation in Suitable Soil	20,765.25	2,437.30	23,202.55	cu metre	171.00	39676
10	2/2/03	Roadway Excavation in Existing Pavement (not reinforced concrete)		148.50	148.50	cu metre	265.00	39
10	2/4/01	Channel Excavation in Unsuitable Materials		1,777.99	1,777.99	cu metre	173.00	307
11	2/6/02	Embankment fill from borrow pit in contractor's Arranged land	194,540.39	13,994.36	208,534.75	cu metre	309.00	64437
12	2/5/01	Excavation and Backfill for Structures	984.75	115.44	1,100.19	cu metre	360.00	396
13	2/5/03	Sand Backfill for Structures	9.00	656.70	665.70	cu metre	1174.00	781
14	2/7/01	Preparation of Subgrade 300 mm Depth	27,687.00	3,280.00	30,967.00	sq. metre	69.00	2136
15	2/8/01	Improved Subgrade	8,306.10	984.00	9,290.10	cu metre	916.00	8509
16	2/9/01	Dismantling Existing Structure including disposal of spoil and backfilling.		3.00	3.00	Lump Sum	50000.00	150
(B) Sub Total of Division-2 (Earth Work) =								82084

P A

Sl No.	Item Code	Item Description	Road	Quantity	Culvert	Total Quantity	Unit
--------	-----------	------------------	------	----------	---------	----------------	------

Division : 3 (Pavement Work)

17	3/1/02	Repair of Potholes on the Existing Pavement		63.76		63.76	cu metre	1
18	3/2/01	Sub-Base	7,221.75	504.60	7,726.35	4301.00	cu metre	31
19	3/2/01(a)	Sub-Base (materials re-used from excavation of existing		59.40	59.40	2149.00	cu metre	1276
20	3/3/01	Aggregate Base Type I	9,290.40	451.20	9,741.60	6566.00	cu metre	639633
21	03/06/1a	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	46,451.98		46,451.98	123.00	sq. metre	57135
	03/06/1b	Bituminous Prime Coat (hand placed)		2,256.00	2,256.00	121.00	sq. metre	2729
22	03/07/1a	Bituminous Tack Coat (Plant Work)	80,817.00		80,817.00	46.00	sq. metre	371755
	03/07/1b	Bituminous Tack Coat (Labour intensive work)		2,256.00	2,256.00	44.00	sq. metre	992
23	03/10/1(b)	Dense Bituminous Surfacing-Base Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70 with pakur Stone)	2,787.12	135.36	2,922.48	19906.00	cu meter	581748
24	03/10/2(b)	Dense Bituminous Surfacing - Wearing Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70 with pakur Stone)	4,040.85	112.80	4,153.65	20118.00	cu meter	835631
25	3/1/3/01	Brick on End Edging	20,460.00	800.00	21,260.00	103.00	Lin. Metre	218977
26	3/1/3/02	Single Layer Brick Flat Soling i/c 75mm thick compacted sand cushion		1,024.00	1,024.00	478.00	sq. metre	4894
27	3/1/3/03	Herring Bond Brick Pavement i/c 12mm sand cushion		1,024.00	1,024.00	633.00	sq. metre	64819

(C) Sub Total of Division-3 (Pavement Work) =

2536576

Division : 4 (Foundation Work)

28	4/7/05	Sand Filling	-	31.22	31.22		cum	1175.00	366
----	--------	--------------	---	-------	-------	--	-----	---------	-----

(D) Sub Total of Division-5 (Structures Work) =

366

Division : 5 (Structures Work)

29	5/1/01	Single Layer Brick Flat Soling	775.00	785.50	1,560.50	468.00	sq. metre	7303
30	05/01/2a	Concrete Class as Detailed on Drawings (Class10) (Concrete Mixer)	72.38	67.18	139.56	8466.00	cu metre	11815
31	05/01/2b	Concrete class-20 (Foundation) (Concrete Mixer)	303.00	11.20	314.20	11925.00	cu metre	374683
32	05/01/2g	Concrete Class - 25 (Foundation) (Concrete Mixer)		260.92	260.92	12379.00	cu metre	322992
33	05/01/2h	Concrete class -25 (Vertical member col, pier,abutmentwing wall,culvert etc) (Concrete Mixer)		294.50	294.50	14224.00	cu metre	418896

[Handwritten signature]

Signed
AA

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
নিম্নের প্রকল্পের
মহাপরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক
মহাপরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক
মহাপরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক


Sl. No.	Item Code	Item Description	Quantity		Unit		
			Road	Culvert	Total Quantity		
34	05/01/2k	Concrete class-30 (Deck slab, side walk, wheel guard, curb etc (Concrete Mixer)		170.91	170.91	cu metre	
35	05/01/02l	Concrete Class - 35 (Concrete Mixer)		11.62	11.62	cu metre	
36	5/2/02	High Yield Reinforcement Bars	17.63	103.50	121.13	Tonne	
37	5/5/01	New and Extended Brickwork	111.88	7.32	119.20	cu metre	
38	5/5/02	Brick Drainage Layer		227.31	227.31	cu metre	
39	PWD 2014 Item 691 Page-	50 mm dia uPVC Pipe : 20 rft (6 m) long		42.00	42.00	Pcs	
(D) Sub Total of Division-5 (Structures Work) =							29477

Division : 6 (Incidental Work)


38	6/5/01	Road Marking-Thermoplastic Material (Indicate if screed or spray application)	2,587.47	-	2,587.47	Sq Metre	1069.00	2766
39	6/5/03	Reflecting Road Studs	150.00		150.00	Number	897.00	134
40	6/10/01	Traffic Signs	25.00	6.00	31.00	Number	6901.00	213
41	6/10/02	Sign Post	25.00	6.00	31.00	Number	3073.00	95
42	6/12/01	Geotextile Filter Fabric (as detailed on the Drawings)	3,000.00		3,000.00	Sq Metre	179.00	537
43	6/15/01	Concrete Guide Post (1.6 m long, 200mm dia)	240.00	120.00	360.00	No.	2068.00	744
44	6/16/01	Concrete Kilometer Post (As per drawing)	11.00		11.00	No.	8656.00	95
45	BWDB Sch. Item No. 40-140-40	CC Blocks (1:3:6): 40mm stone chips, sand F.M>1.5(40 cum x 40cm x 20cm)	17,813.00		17,813.00	Each	349.59	6227
46	BWDB Sch. Item No. 40-220-10	Labour Charge in laying c.c blocks: within 200m.	570.02		570.02	cum	1179.76	672

Signed
AAH
কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
নির্বাহক প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sl. No.	Item Code	Item Description	Quantity			Unit
			Road	Culvert	Total Quantity	
47	PWD 2014 Schedule Item No. 15.3 Page 126	Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1:2) plaster with neat cement finishing to dado (1.4) with cement up to 150 mm with neat cement finishing including washing of sand, finishing the edges and corners and curing at least for 7 days, cost of water, electricity and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer. (Cement: CEM-II/A-M). Ground floor.	200.00	60.00	260.00	sqm
48	Sp Item	Directional Signs	3.00		3.00	Number
(E) Sub Total of Division-6 (Incidental Work) =						34000.00
Grand Total (A+B+C+D+E) =						116565


Signed

 কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
 নির্দিষ্ট প্রোগ্রামার
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার


 04/04/18
 (A.K.M. Zakaria)
 Sub-Assistant Engineer, RHD
 Road Section-2, Brahmanbaria.



 04/04/18
 (Md. Alamgir Hossain)
 Sub-Assistant Engineer, RHD (Addl. Ch.)
 Road Division, Brahmanbaria.

(Md. Mujibur Rahman)
 Assistant Engineer, RHD (Addl. Ch.)
 Road Division, Brahmanbaria


 04/04/18
 (Bhuiya Redwanur Rahman)
 Sub-Divisional Engineer, RHD
 Road Sub-Division, Brahmanbaria


 08/08/18
 (Abu Ehtesham Kashed)
 Executive Engineer, RHD
 Road Division, Brahmanbaria.


 04/04/18
 মহকুমা প্রকৌশলী, সড়ক,
 সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।


 04/04/18
 (মহকুমা প্রকৌশলী, সড়ক,
 সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা।)

(এ. কে. এম. আবদুল কাইয়ুম)
 মহকুমা প্রকৌশলী, সড়ক
 কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

(A.K.M. Masud Hossain Pathan)
 ID No. 000288
 Additional Chief Engineer, RHD (c-c)
 Comilla Zone, Comilla.

Approved for an amount of Tk. 38,75,467.56 i.e. 38 Lakhs 75 Thousand 467.56.
 (Tk. ~~thirty seven Lacs~~ ~~Seventy Five Lacs~~ ~~Forty Six Thousand Seven~~
~~Fifty Six~~ ~~hundred~~ ~~Seventy Eight~~ ~~only~~ as recommended
 by S. E, RHD, Road Circle, Comilla/Noakhali


 05.04.20